

Installation recommendations Flow transmitter

PD 340



P-NET

PROFIBUS




www.pd340.com


 When mounted in a **vertical pipeline**, upward flow is recommended.


 Beim Einbau in **vertikale Rohrleitungen** ist die empfohlene Flussrichtung nach oben.


 Ved monterig i et **lodret rørsystem** anbefales et opadgående flow.


 Cuando montado en una **tubería vertical**, se recomienda un flujo aguas arriba.




 When mounted in a **horizontal pipeline**, orientation as shown in the figure to the right is recommended.

 Beim Einbau in **horizontale Rohrleitungen** ist die Montagelage wie in der Figur rechts empfohlen.

 Ved monterig i et **vandret rørsystem** anbefales en hældning som vist i figuren til højre.

 Cuando montado en una **tubería horizontal**, se recomienda una orientación como mostrada en la figura a la derecha.




 Mounting in an **angle of minimum 20° to horizontal** as shown in the figure ensures self-draining property.

 Montage in einem **Horizontalwinkel von mindestens 20°**, wie es in der Figur gezeigt wird, sichert Selbstdränierung.

 Monterig i en **vinkel på mindst 20° i forhold til vandret** som vist i figuren vil sikre selvdrænende virkning.

 Montaje en un **ángulo de mínimo 20° de la posición horizontal** asegurará una propiedad de auto-drenaje.



made in Denmark

www.pd340.com



PROCES-DATA

Navervej 8-10
DK-8600 Silkeborg
Denmark
T: +45 87 200 300
www.pd340.com
pd340@proces-data.com